



**Cliente:** YARA FERTILIZANTES S/A  
**Equipamento:** 10 TQ 03  
**Nº Relatório:** 2417

**PRIORIDADE:**  
 P1 - NR-13 em RGI  
 P2 - NR-13  
 P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar substituição dos chumbadores do equipamento;	-	P3				
2	Providenciar instalação do aterramento elétrico;	-	P3				
3	Providenciar tratamento e pintura em todo equipamento;	-	P3				
4	Providenciar substituição do sistema de drenagem do equipamento;	-	P3				
5	Providenciar para as próximas intervenções acompanhamento do processo corrosivo do casco interno.	-	P3				
6	Necessário providenciar o valor da vazão do sistema para verificar se a vazão da válvula é compatível.	13.3.1	P1				
7	Providenciar a fixação da plaqueta no equipamento em conformidade ao subitem 13.5.1.4 da NR – 13.	13.5.1.4	P2				
8	Providenciar pintura ou adesivo da placa adicional com tag “10 TQ 03” e cat “IV” do equipamento em conformidade ao subitem 13.5.1.5 da NR – 13.	13.5.1.5	P2				
9	Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações	13.5.2.5	P2				
10	Providenciar calibração da válvula no prazo prevista de sua manutenção conforme subitem 13.5.4.9.	13.5.4.9	P2				
11	Providenciar substituição do manômetro por outro com range de escala ate 15,0 Kgf/cm².	13.5.3.2	P2				
12	Providenciar a substituição imediata do vaso por outro construído conforme Norma ASME VIII DIV. I, pois o mesmo encontra-se reprovado.	13.3.1	P1				

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1